



新規工事情報

NEW CONSTRUCTION INFORMATION


■日光川下流流域下水事業日光川下流1号幹線管きょ布設工事(本部田工区)

工 期：2010年3月19日まで
 発 注 者：愛知県建設部
 路 線 距 離：2,178m
 仕 上 り 内 径：2,000mm
 土 質：砂質シルト、シルト質細砂、
 砂質粘土
 施 工：吉川・加藤・ワシノ特定JV


■第二谷田川幹線

工 期：着手指定日から
 250日
 発 注 者：東京都下水道局
 路 線 距 離：1,250m
 仕 上 り 内 径：2,600mm
 土 質：シルト質粘性土、
 砂質シルト
 施 工：清水建設

活動報告

REPORT

7月 下水道展'07 東京

「下水道展'07東京は、7月24日～27日の4日間(社)日本下水道協会主催で東京ビッグサイトで開催され、実物のセグメント・シールドの模型・パネル等を展示しました。2,100名ほど来客いたしました。」



11月 (社)全国上下水道コンサルタント協会中国支部技術説明会

11月1日、(社)全国上下水道コンサルタント協会中国・四国支部主催で広島の本八丁掘シャンテで開催された技術講習会でコンパクトシールド工法の技術説明を行いました。当日は、中国地方、四国地方から35名ほど参加されました。」



11月 愛知県建設部海部建設事務所日光川下流浄化センター出張所技術説明

12月 (株)ドーコン本社技術説明

工事情報

NEW CONSTRUCTION INFORMATION

■目黒右岸低地部排水施設整備工事



凡例 290m掘進中です。

工事概要

工期：平成18年3月
～平成21年3月
発注者：東京都品川区

路線距離：1,320m
仕上り内径：2,600mm
土質：固結シルト(泥岩)
施工：飛島・大旺JV



■南麻布工区



12月初旬にシールドを投入・組立てました。
3月から本格的に掘進予定です。

工事概要

工期：平成19年1月
～平成20年3月
発注者：東京都下水道局
路線距離：既発注分 565.7m
仕上り内径：2,600mm
土質：上総層、砂層、礫層
施工：熊谷・日本国土JV



■東陽町幹線工事



618リング組立て後、春日通りの既設下水道管渠基礎杭撤去方法検討のため停止中です。

工事概要

工期：平成18年9月
～平成21年3月
発注者：東京都下水道局
路線距離：2,053m
仕上り内径：1,800mm
土質：粘性土
施工：五洋・青木あすなる
・坂田JV



今後の活動予定

ACTIVITY SCHEDULE

- 3月 東京都指針改訂版発行予定
- 6月 研究会の技術説明書・積算資料の改訂予定
研究会定時総会
- 7月 下水道展 '08 横浜出展

コンパクトシールド工法研究会

〒108-8502 東京都港区港南 品川インターシティB棟

株式会社大林組 東京本社 土木技術本部内

TEL. 03-5463-9632 FAX.03-5463-9633

E-mail:compact@compact-shield.com URL:http://www.compact-shield.com