



工事情報

CONSTRUCTION INFORMATION



■第二谷田川幹線その3工事

工事概要

工 期：平成23年2月～平成25年7月(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：2,600mm
 路線距離：998.25m
 土 質：粗砂、細砂、砂質シルト、砂混じりシルト
 施 工：株式会社奥村組



平成25年3月 シールド本掘進中



■港区新橋五丁目、芝公園一丁目付近整備工事

工事概要

工 期：平成24年2月2日～平成25年10月28日(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：1,800mm
 路線距離：609.45m
 土 質：沖積粘性土、洪積砂質土
 施 工：株式会社大林組



平成25年4月 シールド到達予定



■堀船1号幹線工事

工事概要

工 期：平成24年3月30日～平成26年2月28日(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：2,000mm
 路線距離：663.8m
 土 質：シルト(N=0～3程度)
 施 工：五洋建設株式会社



東京都下水道局においてコンパクトシールド機の「賃料方式」を初めて採用した工事です

平成25年4月 シールド本掘進予定

活動報告

ACTIVITY REPORT

5月24日 ■ 幹事会

5月31日 ■ 運営委員会

6月7日 ■ 総会

7月24日 ■ 下水道展'12神戸
 ～27日 神戸国際展示場1・2・3号館で
 開催されました。



▲ 幹事会



▲ 運営委員会



▲ 総会



▲ 下水道展1



▲ 下水道展2

新規工事情報

NEW CONSTRUCTION INFORMATION



■江東区大島六、七丁目付近再構築工事

工事概要

工 期：平成24年8月22日～平成26年3月13日(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：1,800mm
 路線距離：942.25m
 土 質：砂混じりシルト、シルト(N=0～2)
 施 工：西松建設株式会社

平成25年3月 シールド初期掘進中



■第二谷田川幹線その4工事

工事概要

工 期：平成24年10月～平成26年7月(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：2,600mm
 路線距離：216.95m
 土 質：凝固シルト、砂質シルト
 施 工：株式会社奥村組

平成25年12月 シールド初期掘進予定



■北区十条台二丁目、板橋区加賀二丁目付近再構築工事

工事概要

工 期：平成24年12月20日～平成26年3月4日(予定)
 発 注 者：東京都下水道局
 仕上り内径：2,000mm
 路線距離：408.6m
 土 質：シルト、砂質、砂礫層(N=4～25程度)
 施 工：村本建設株式会社

平成25年7月 シールド初期掘進予定



■八街市大池第三雨水幹線建設工事

工事概要

工 期：平成24年12月15日～平成27年2月27日(予定)
 発 注 者：日本下水道事業団
 仕上り内径：2,400mm
 路線距離：1,419.493m
 土 質：砂質土(N=14～50程度)
 施 工：前田建設工業株式会社

平成25年11月 シールド初期掘進予定

今後の活動予定

ACTIVITY SCHEDULE

- 下水道展'13東京に出展

コンパクトシールド工法研究会

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-6-4 第3カネタツビル 602号室

TEL. 03-5809-3510 FAX.03-5809-3520

E-mail:compact@compact-shield.com URL:http://www.compact-shield.com